

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ALAMBRADO QUADRA GINÁSIO - CAMPO	DATA :	31/01/2022	BDI :	15,00%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO INTERIOR DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO CONTORNO DA QUADRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	Ginásio poliesportivo, Rua São Tiago, Centro, Coimbra - MG	COPASA	2021/10 - Base Centro	0,00%	0,00%	11/2021
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Coimbra	DER-MG	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2021
		SBC	2021/12 - Belo Horizonte	114,54%	-	12/2021
		SETOP	2021/10 - Central COM	85,81%	49,50%	12/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	90,64%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
		SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	01/2022
		SUDECAP	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,61%	-	11/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ALAMBRADO							61.558,55	70.792,06
1.1	ED-50828	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ALAMBRADO H = 4,00 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 14, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 20 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE 1 PORTÃO (193 X 200 CM - DUAS BANDEIRAS DE ABRIR) INCLUSIVE PINTURA PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS SOBRE FUNDO PREPARADOR.	SETOP	m	107,78	571,15	656,82	61.558,55	70.792,06
VALOR TOTAL:								70.792,06	