

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Reforma Estação Ferroviária - Coimbra MG - Etapa 1	DATA :	09/08/2022	BDI :	26,86%
DESCRIÇÃO:	Reforma Estação Ferroviária - Coimbra MG - Etapa 1	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Praça Alvaro de Barros, 401, Centro Coimbra - MG	COPASA	2022/01 - Base Centro	0,00%	0,00%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Coimbra	SBC	2022/05 - Uberlândia	114,54%	-
		SETOP	2022/04 - Central COM	85,81%	49,50%
		SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	REFORMA							98.695,67	126.993,61
1.1	Estação Ferroviária							98.695,67	126.993,61
1.1.1	COBERTURA							85.615,85	110.375,03
1.1.1.1	CP-210034-13555793	LIMPEZA DE SUPERFICIE DE SUPERFICIE DE TELHADO CERÂMICO COM JATO DE AGUA PRESSURIZADO. - Critério de medição: por área de projeção de telhado de efetivamente limpa	Composições Próprias	M2	366,63	15,85	20,11	5.811,09	7.372,93
1.1.1.2	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021- Critério de medição: a área de superfície de madeira, em metros quadrados, de pintura com tinta de acabamento esmalte sintético brilhante, 2 demãos, presente no projeto.	SINAPI	M2	180,00	13,69	17,37	2.464,20	3.126,60
1.1.1.3	ED-48464	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO. - Critério de medição: Área de forro demolido - BDI = 28,99	SETOP	m2	78,00	16,59	21,40	1.294,02	1.669,20
1.1.1.4	ED-48514	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO; Critério de medição: por área de projeção de telhado - BDI = 29,66	SETOP	m2	366,63	18,44	23,91	6.760,66	8.766,12
1.1.1.5	ED-48456	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO. Critério de medição: por área de projeção de telhado - BDI = 29,66	SETOP	m2	300,00	18,66	24,19	5.598,00	7.257,00
1.1.1.6	ED-48413	PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 8 X 8 CM. Critério de medição: por metro de peça efetivamente substituída. - BDI = 29,66	SETOP	m	732,00	24,70	32,03	18.080,40	23.445,96
1.1.1.7	ED-48415	RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM - BDI = 29,66	SETOP	m	1.098,00	9,22	11,95	10.123,56	13.121,10
1.1.1.8	ED-48419	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA. Critério de medição: por metro de peça efetivamente substituída. - BDI = 29,66	SETOP	m2	200,00	75,21	97,52	15.042,00	19.504,00
1.1.1.9	ED-50517	PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM TELHAS CERÂMICAS, DUAS (2) DEMÃOS. Critério de medição: por área de telhas efetivamente resinada. - BDI = 29,66	SETOP	m2	366,00	17,53	22,73	6.415,98	8.319,18
1.1.1.10	ED-48411	PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM. Critério de medição: por metro de peça efetivamente substituída.	SETOP	m	15,00	42,48	53,89	637,20	808,35
1.1.1.11	ED-48400	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO. Critério de medição: por metro de peça de cumeeira efetivamente substituída.	SETOP	m	25,00	27,52	34,91	688,00	872,75
1.1.1.12	ED-49689	FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM. Critério de medição: por área de forro construído.	SETOP	m2	70,00	79,20	100,47	5.544,00	7.032,90
1.1.1.13	CP-ED-49459-96685570	TIRANTE PARA SUPORTE DE ESTRUTURA DE FORRO, EM BARRA ROSCADA 1/4" E GANCHO EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO. Critério de medição: por metro de tirante efetivamente instalado.	Composições Próprias	un	72,00	10,31	13,08	742,32	941,76
1.1.1.14	CP-ED-48413-63626887	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGUA DE MADEIRA PARA ACABAMENTO DE TELHADO NOS OITOES - MADEIRA EM PARAJU 20 X 2,5 CM Critério de medição: por metro de peça efetivamente instalada.	Composições Próprias	m	34,00	19,13	24,27	650,42	825,18
1.1.1.15	CP-ED-48419-01390499	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS FRANCESA REAPROVEITADAS. Critério de medição: por área de telha retirada do telhado e reaproveitada e reinstalada.	Composições Próprias	m2	200,00	28,82	36,56	5.764,00	7.312,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Reforma Estação Ferroviária - Coimbra MG - Etapa 1	DATA :	09/08/2022	BDI :	26,86%
DESCRIÇÃO:	Reforma Estação Ferroviária - Coimbra MG - Etapa 1	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Praça Alvaro de Barros, 401, Centro Coimbra - MG	COPASA	2022/01 - Base Centro	0,00%	0,00%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Coimbra	SBC	2022/05 - Uberlândia	114,54%	-
		SETOP	2022/04 - Central COM	85,81%	49,50%
		SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.1.2	PORTAS/JANELAS							3.004,26	3.835,32
1.1.2.1	ED-51156	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL- Criterio de medição: por área de vidro efetivamente instalado. - BDI = 28,99	SETOP	m2	1,00	165,18	213,07	165,18	213,07
1.1.2.2	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, ANTICORROSIVO (Portas, portões, Janelas) - Cor marron conhaque. - Criterio de medição: por área de parede efetivamente pintada	SETOP	m2	28,34	29,12	36,94	825,26	1.046,88
1.1.2.3	ED-50481	CORREÇÃO/RECUPERAÇÃO DE SUPERFICIE DE MADEIRA COM EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA- Criterio de medição: por área de parede efetivamente corrigida - BDI = 28,99	SETOP	m2	51,19	19,09	24,62	977,22	1.260,30
1.1.2.4	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, - Cor marron conhaque. - Criterio de medição: por área de parede efetivamente pintada	SETOP	m2	51,19	20,25	25,69	1.036,60	1.315,07
1.1.3	PINTURA							10.075,56	12.783,26
1.1.3.1	ED-50451	PINTURA ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS, BASE E COLUNAS, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)- COR MARRON CONHAQUE. - Criterio de medição: por área de parede efetivamente pintada	SETOP	m2	65,81	12,76	16,19	839,74	1.065,46
1.1.3.2	ED-50451	PINTURA ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)- COR AREIA DO SERTÃO.- Criterio de medição: por área de parede efetivamente pintada	SETOP	m2	209,19	12,76	16,19	2.669,26	3.386,79
1.1.3.3	ED-50451	PINTURA ACRILICA EM PAREDE INTERNAS, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)- COR BRANCO.- Criterio de medição: por área de parede efetivamente pintada	SETOP	m2	184,47	12,76	16,19	2.353,84	2.986,57
1.1.3.4	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA- Criterio de medição: por área de parede efetivamente emassada	SETOP	m2	184,47	17,68	22,43	3.261,43	4.137,66
1.1.3.5	ED-50517	PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE, DUAS (2) DEMÃOS.- Criterio de medição: por área de parede efetivamente pintada	SETOP	m2	25,35	17,53	22,24	444,39	563,78
1.1.3.6	ED-48501	DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO: Criterio de medição: por área de reboco efetivamente demolido	SETOP	m2	10,00	12,90	16,36	129,00	163,60
1.1.3.7	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO. Criterio de medição: por área de reboco efetivamente construído	SETOP	m2	10,00	27,25	34,57	272,50	345,70
1.1.3.8	ED-50729	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO. Criterio de medição: por área de reboco efetivamente construído	SETOP	m2	10,00	10,54	13,37	105,40	133,70
VALOR TOTAL:								126.993,61	