


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	NUMERO:	00818084	DATA :	18/11/2025	BDI :	25,58%	
	OBRA:	Pavimentação de Estrada Vicinal - Calçamento em bloquete - Rede de drenagem pluvial - Calçamento estrada2025-057048-2025-981690	FONTE	2025/07 - Leste COM DESONERAÇÃO	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	Calçamento estrada 2025-057048-2025-981690	SETOP	2025/07 - Leste COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%	
	LOCAL:	Estrada Coimbra - Marreco	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Coimbra	SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%	
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	Serviço Preliminar							R\$ 2.952,81
1.1	CP-001	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA CONFORME PADRÃO CEF.	M2	4,50	R\$ 522,52	R\$ 656,18	R\$ 2.952,81
2	Execução de base							R\$ 69.747,38
2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.549,12	R\$ 1,42	R\$ 1,78	R\$ 2.757,43
2.2	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.161,85	R\$ 2,71	R\$ 3,40	R\$ 3.950,29
2.3	96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	232,37	R\$ 216,03	R\$ 271,29	R\$ 63.039,66
3	Drenagem pluvial subterranea							R\$ 113.822,56
3.1	90108	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	252,76	R\$ 7,79	R\$ 9,78	R\$ 2.471,99
3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	168,51	R\$ 6,38	R\$ 8,01	R\$ 1.349,77
3.3	95568	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	27,22	R\$ 155,61	R\$ 195,42	R\$ 5.319,33
3.4	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	146,73	R\$ 296,01	R\$ 371,73	R\$ 54.543,94
3.5	99252	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 2.698,75	R\$ 3.389,09	R\$ 13.556,36
3.6	99254	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020	M	3,20	R\$ 1.356,49	R\$ 1.703,48	R\$ 5.451,14
3.7	00021090	SINAPI	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	4,00	R\$ 567,68	R\$ 712,89	R\$ 2.851,56
3.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	89,12	R\$ 26,52	R\$ 33,30	R\$ 2.967,70
3.9	97956	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	8,00	R\$ 1.598,83	R\$ 2.007,81	R\$ 16.062,48
3.10	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	220,10	R\$ 25,72	R\$ 32,30	R\$ 7.109,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	NUMERO:	00818084	DATA : 18/11/2025		BDI : 25,58%	
	OBRA:	Pavimentação de Estrada Vicinal - Calçamento em bloquete - Rede de drenagem pluvial - Calçamento estrada2025-057048-2025-981690				
	DESCRIÇÃO:	Calçamento estrada 2025-057048-2025-981690				
	LOCAL:	Estrada Coimbra - Marreco				
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Coimbra				
				FONTE	VERSÃO	HORA
			SETOP	2025/07 - Leste COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.11	93380	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	101,86	R\$ 16,72	R\$ 21,00	R\$ 2.139,06
4	Pavimentação com bloquete intertravado							R\$ 177.419,15
4.1	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	628,30	R\$ 2,71	R\$ 3,40	R\$ 2.136,22
4.2	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.549,12	R\$ 90,10	R\$ 113,15	R\$ 175.282,93
5	Drenagem pluvial superficial							R\$ 32.458,84
5.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	31,00	R\$ 66,25	R\$ 83,20	R\$ 2.579,20
5.2	2003285	SICRO NOVO	Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	497,00	R\$ 47,87	R\$ 60,12	R\$ 29.879,64
6	Sinalização							R\$ 2.091,13
6.1	5213417	SICRO NOVO	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	1,52	R\$ 450,46	R\$ 565,69	R\$ 859,85
6.2	5216111	SICRO NOVO	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	4,00	R\$ 129,29	R\$ 162,36	R\$ 649,44
6.3	5214012	SICRO NOVO	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	23,71	R\$ 19,54	R\$ 24,54	R\$ 581,84
VALOR TOTAL:								398.491,87