

Número: 1 Estado: Minas Gerais [Substitua pelo logo da sua empresa]
 Período: 4/2018 (Não Desonerado) BDI: 25,00%
 Obra: Anexo escola padre Jaime

Planilha Sintética c/ Mão de Obra										
Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit.	Preço Unit. c/ BDI	Mão de Obra		
								Valor Unit.	Valor Total	%
1	ALVENARIA									
1.1	Composição	87500	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	22,16	R\$ 61,73	R\$ 77,16	R\$ 46,91	R\$ 1.039,53	0,607957491
									R\$ 1.039,53	
2	Revestimento de paredes									
2.1	Composição	87878	CHÁPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	122,16	R\$ 2,71	R\$ 3,39	R\$ 1,86	R\$ 227,22	0,548672566
2.2	Composição	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	122,16	R\$ 24,57	R\$ 30,71	R\$ 15,03	R\$ 1.836,06	0,489417128
									R\$ 2.063,28	
3	IMPERMEABILIZAÇÃO									
3.1	Composição	83737	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3MM (material e mão de obra)	M2	12	R\$ 53,62	R\$ 67,03	R\$ 67,03	R\$ 804,36	1
									R\$ 804,36	
4	Pisos									
4.1	Composição	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	543	R\$ 17,11	R\$ 21,39	R\$ 8,04	R\$ 4.365,72	0,375876578
4.2	Composição	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	543	R\$ 27,59	R\$ 34,49	R\$ 13,55	R\$ 7.357,65	0,392867498
4.3	Composição	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	200	R\$ 9,50	R\$ 11,88	R\$ 2,05	R\$ 410,00	0,172558923
4.4	Composição	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	547	R\$ 102,52	R\$ 128,15	R\$ 25,33	R\$ 13.855,51	0,197658993
									R\$ 25.988,88	
5	LOUÇAS E METAIS									
5.1	Composição	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5	R\$ 410,79	R\$ 513,49	R\$ 22,21	R\$ 111,05	0,043253033
5.2	Composição	74234/1	MICETÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	R\$ 477,50	R\$ 596,88	R\$ 97,11	R\$ 388,44	0,162696019
5.3	Composição	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	R\$ 88,66	R\$ 110,83	R\$ 3,60	R\$ 7,20	0,03248218
5.4	Composição	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5	R\$ 74,72	R\$ 93,40	R\$ 2,13	R\$ 10,65	0,022805139
									R\$ 517,34	
6	INSTALAÇÕES DE ESGOTO									
6.2	Composição	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	12	R\$ 7,43	R\$ 9,29	R\$ 1,51	R\$ 18,12	0,162540366
6.3	Composição	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	1	R\$ 16,69	R\$ 20,86	R\$ 1,55	R\$ 1,55	0,07430489

Número: 1 Estado: Minas Gerais [Substitua pelo logo da sua empresa]
 Período: 4/2018 (Não Desonerado) BDI: 25,00%
 Obra: Anexo escola padre jaime

Planilha Sintética c/ Mão de Obra										
Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit.	Preço Unit. c/ BDI	Mão de Obra		
								Valor Unit.	Valor Total	%
6.4	Composição	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	1	R\$ 16,69	R\$ 20,86	R\$ 1,55	R\$ 1,55	0,07430489
6.5	Composição	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1	R\$ 12,47	R\$ 15,59	R\$ 9,10	R\$ 9,10	0,583707505
									R\$ 30,32	
									R\$ 30.443,71	