

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	Reconstrução de galeria metálica SIMPLES do tipo ARMCO na Localidade dos Moinhos 1 linhas de 8,0m	<b>DATA :</b>	16/06/2020	<b>BDI :</b>	25,00%
<b>LOCAL:</b>	Moinhos - Zona Rural	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Coimbra	SICRO NOVO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
<b>UNIDADES:</b>	8.0m		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 3.015,37				
					<b>DATA REF.</b>
					03/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>		<b>BUEIRO METÁLICO DUPLO - DIAMETRO =1,50M</b>						<b>19.298,29</b>	<b>24.122,99</b>
1.1	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	40,00	5,39	6,74	215,60	269,60
1.2	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual	SICRO NOVO	m³	10,99	72,81	91,01	800,18	1.000,20
1.3	2003850	Lastro de brita comercial	SICRO NOVO	m³	2,30	89,35	111,69	205,51	256,89
1.4	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m³	1,83	285,98	357,48	523,34	654,19
1.5	0605660	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial	SICRO NOVO	m	8,00	1.403,74	1.754,68	11.229,92	14.037,44
1.6	0804161	Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO NOVO	un	2,00	2.975,09	3.718,86	5.950,18	7.437,72
1.7	4915671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO NOVO	m³	25,87	14,44	18,05	373,56	466,95
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>24.122,99</b>	